

VÝKAZ VÝMER

Názov stavby

Obnova domu smútku v obci Hostie

JKSO

Názov objektu

Obnova domu smútku v obci Hostie

EČO

Miesto

Hostie

Objednávateľ

Obec Hostie

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

STAVKROV, s.r.o.

44706014

SK2022851842

Spracoval

Ing. Červený

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

15.5.2025

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
			0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
			0,00		0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
			0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
			0,00		0,00
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
			0,00		0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
			0,00		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
					0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
			0,00		0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				Pečiatka	
Objednávateľ				Dátum a podpis	
Dátum a podpis				Pečiatka	
Zhotoviteľ				Dátum a podpis	
Dátum a podpis				Pečiatka	
				23	Súčet 7, 12, 19-22
					39 146,57
				24	DPH 23,00 % z
					9 003,71
				25	Cena s DPH (r. 23-24)
					48 150,28
				E Prípochty a odpočty	
				26	Dodávky zadávateľa
					0,00
				27	Kízavá doložka
					0,00
				28	Zvýhodnenie + -
					0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: **Obnova domu smútku v obci Hostie**

Objekt: **Obnova domu smútku v obci Hostie**

Objednávateľ: **Obec Hostie**

Zhotoviteľ: **STAVKROV, s.r.o.**

Miesto: **Hostie**

Kód	Popis	Cena bez DPH
-----	-------	--------------

1	Stavebná časť	14 076,34
2	Stavebná časť - oporný múr	19 008,82
3	Elektroinštalácia	1 481,81
4	ZTI	4 579,60

Celkom

39 146,57

VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Dom smútku

Objekt:

Dom smútku Hostie

Dátum: 15.5.2025

Objednávateľ: Obec Hostie

Zhotoviteľ: STAVKROV, :

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Červený

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4579,60

HSV		Práce a dodávky HSV				
1		Zemné práce				
1	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	9,00	18,500	166,50
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	9,00	0,600	5,40
3	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	4,00	12,250	49,00
4	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	4,00	1,208	4,83
5	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,10	47,268	51,99
6	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	1,20	45,156	54,19
7	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	9,00	4,400	39,60
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,00	0,903	8,13
9	P01000001	Poplatok za skládku	t	18,00	10,000	180,00
10	174101002.1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	3,50	3,550	12,43
11	583310004100.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm	t	7,00	14,850	103,95
12	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,10	18,811	20,69
13	5833725100	Štrkopiesok 0-63 b	t	1,80	17,700	31,86
14	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	1,10	9,000	9,90
15	4	Vodorovné konštrukcie				0,00
16	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,65	45,547	120,70
17	8	Rúrové vedenie				
18	871171000.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zväraných natupo D 25x3,0 mm	m	15,00	0,610	9,15
19	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 25x3,0x100 m	m	15,00	2,026	30,39
20	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	15,00	0,825	12,38
21	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	3,50	39,646	138,76
22	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	15,00	3,240	48,60
23	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	15,00	0,836	12,54
24	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	15,00	1,857	27,86
25	8932521114N.2	Dodávka + Osadenie Žumpy s objemom 5 m3 vrátane vstupného komínu a liatinového poklopu D600	sub	1,00	1 584,000	1584,00
26	8991031111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,00	30,358	30,36
27	600D402	Prieraz cez základ	ks	1,00	50,000	50,00
28	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
29	938903116	Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál -0,01700t	m2	2,00	21,345	42,69
30	938903211	Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa - 0,02700t	m2	2,00	11,554	23,11
31	99	Presun hmôt HSV				

32	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	7,25	15,840	114,84
33	PSV	Práce a dodávky PSV				
34	713	Izolácie tepelné				
35	7134111111	Montáž izolácie tepelnej potrubia D do 76 mm	m	12,00	3,100	37,20
36	2837741540	TUBOLIT izolácia - trubica 22/13-DG (120) ARC-0031 Armacell AZ FLEX	m	12,00	0,510	6,12
37	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				
38	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	6,00	21,224	127,34
39	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	4,00	24,259	97,04
40	721173204HT	Potrubie z HT rúr pripájacie D 40x1, 8	m	5,00	9,392	46,96
41	721173207HT	Potrubie z HT rúr pripájacie D 110	m	6,00	10,650	63,90
42	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	2,00	2,115	4,23
43	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	2,00	2,450	4,90
44	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,00	4,105	8,21
45	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,00	6,160	12,32
46	5514703200	Uzávierka zápachová sifón umývadlový HL137/40, biely invalidný DN40	ks	2,00	16,880	33,76
47	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,00
48	722171123	Potrubie plastliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v tyčiach	m	12,00	14,000	168,00
49	5516423005542	GEBERIT Tlačidlo Sigma 80	ks	2,00	35,800	71,60
50	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	2,00	21,224	42,45
51	642360000500.S	Misa záchodová keramická stojatá	ks	2,00	147,914	295,83
52	725149765.S	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	2,00	10,585	21,17
53	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	2,00	80,954	161,91
54	725291112R	Pripojenie na jestvujúci vodovod	súb	1,00	150,000	150,00
55	6429462300	Doska keramická toaletná VIOLA 7712.9 biela	ks	2,00	44,180	88,36
56	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	4,00	4,200	16,80
57	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	4,00	5,954	23,82
58	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,00	7,519	15,04
59	5514654560	Umývadlová stojanková batéria	ks	2,00	40,188	80,38
60	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				0,00
61	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	24,00	0,588	14,11
62	2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m, Campri	m	12,00	0,209	2,51
63	2830010600	Výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m, Campri	m	12,00	0,149	1,79

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Obnova domu smútku v obci Hostie

Objekt: Obnova domu smútku v obci Hostie

Časť: Stavebná - oporný múr

Objednávateľ: Obec Hostie

Zhotoviteľ: STAVKROV, s.r.o.

Spracoval: Ing. Červený

Miesto: Hostie

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M						
21-M		Elektromontáže				
1	21001001	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien typ 1529 - 29 mm	m	5,000	1,00	5,00
2	3450706200	<i>I-Trubka FXPM 20 sivá</i>	m	5,000	0,94	4,70
3	210010311	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	kus	8,000	1,03	8,26
4	3450907010	<i>Krabica KU 68-1902 + svorky</i>	ks	8,000	2,65	21,20
5	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	kus	3,000	1,60	4,80
6	3450907510	<i>Krabica KU 68-1903 so svorkami</i>	ks	3,000	3,38	10,14
7	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	25,000	7,50	187,50
8	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	kus	24,000	1,40	33,60
9	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový radenie 1	kus	5,000	4,80	24,00
10	3450201280	<i>Spínač 1 3553-01289 B2 matná biela</i>	ks	5,000	5,50	27,50
11	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	kus	3,000	4,94	14,82
12	3450317700	<i>Zásuvka 4FN 15037 BM dvojité</i>	ks	3,000	6,81	20,43
13	R pol	Montáž LED svietidiel	ks	5,000	10,00	50,00
14	R pol	Svietidlo LED nástenné 1200Lm dodávka	ks	5,000	33,00	165,00
15	R pol	Infražiarič d+m	ks	1,000	137,22	137,22
16	3570100100111	<i>Rozvádzač HR doplnenie d+m</i>	ks	1,000	338,54	338,54
17	2102203022	Montáž prípojnice uzemnenia	kus	1,000	12,54	12,54
18	35404033001	<i>EPS2</i>	ks	1,000	29,26	29,26
19	210800108	Kábel uložený pod omietkou CYKY do 5x6	m	75,000	1,20	90,00
20	34114011001	<i>kábel 1-CYKY-J 3x1,5</i>	m	30,000	0,92	27,60
21	341140110011	<i>kábel 1-CYKY-O 2x1,5</i>	m	10,000	0,81	8,10
22	3411401100	<i>kábel 1-CYKY-J 3x2,5</i>	m	35,000	1,76	61,60
23	HZS-001	Revízie	hod	5,000	20,00	100,00
24	HZS-008	Demontáž	hod	2,000	20,00	40,00
25		PPV 6%	%	6,000	10,00	60,00
Celkom						1 481,81

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Obnova domu smútku v obci Hostie

Objekt: Obnova domu smútku v obci Hostie

Časť: Stavebná - oporný múr

Objednávateľ: Obec Hostie

Zhotoviteľ: STAVKROV, sr.o.

Miesto: Hostie

Spracoval: Ing. Červený

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV						
1 Zemné práce						
1	111101102.S	Odstánenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m ²	m ²	25,000	0,85	21,25
2	283230003300	Hydroizolačná HDPE fólia ATARFIL HD hr. 1,00 mm, izolácia proti vlhkosti, ropným produktom, kyselinám, protiradónová, CHEMIA SERVIS, D+M	m ²	60,000	3,78	226,80
3	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	57,000	13,55	772,35
4	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m ³	m ³	33,000	7,46	246,18
5	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	11,000	1,12	12,32
6	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2400mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	3,000	12,24	36,72
7	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	1,000	1,21	1,21
8	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m ³	14,000	1,76	24,64
9	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m ³	14,000	1,76	24,64
10	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	32,000	3,95	126,53
11	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	32,000	1,80	57,70
12	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	85,000	0,74	62,90
13	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m ²	85,000	0,74	63,16
2 Zakladanie						
15	273361821.S	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,770	1 778,50	1 369,45
16	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m ³	1,100	118,84	130,72
17	274321511.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m ³	8,500	144,50	1 228,25
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						

19	311231124.S	Murivo nosné (m3) z pohľadových debniacich tvárnic hr. 200mm, vrátane betónu	m3	2,000	322,10	644,20
20	311321511.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	12,500	122,25	1 528,13
21	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	85,000	21,51	1 828,52
22	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	85,000	5,84	496,40
23	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	1,350	1 778,50	2 400,98
24	318271054.S	Krycie platne priebežné pre oplatenie z betónových tvárnic 500x350x60 mm	m	20,000	10,87	217,36
25	592330006200	Plotová tvárnica <i>PREMAC Cityflair krycia platňa, 500x350x60 mm, biely mramor</i>	ks	20,000	14,59	291,78
26	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
27	767911120.S	Oplatenie z drôtených panelov výška 2,0m, vrátane základových pätiiek, kotvenia, stĺpikov a doplnkového príslušenstva, D+M	m	20,000	98,00	1 960,00
28	R	Dočasné podopretie - drevená konštrukcia, D+M	kompl	1,000	400,00	400,00
29	R	Oceľová rozperná konštrukcia, D+M	kg	300,000	3,00	900,00
30	981011315.S	Demolácia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod. s podielom konštrukcií so separáciou vybúraného materiálu do 30%, -0,55000t	m3	15,000	22,50	337,50
31	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,500	102,66	153,99
32	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	20,000	5,46	109,24
33	979081111.S	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,000	25,61	512,18
34	979081121.S	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	200,000	1,50	300,00
35	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,000	8,81	176,20
36	979082121.S	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	200,000	1,30	260,20
37	979089112.S1	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	20,000	40,00	800,00
38	99	Presun hmôt HSV				
39	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	120,000	9,90	1 188,00
40	PSV	Práce a dodávky PSV				
41	M	Práce a dodávky M				
42	23-M	Montáže potrubia				
43	230180052	Montáž potrubia z rúr PVC STN 64 3212 DN 32 - 50	ks	18,000	2,39	42,98
44	286130037600.S	Rúra D 50/50 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	18,000	3,13	56,34

Celkom

19 008,82

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Obnova domu smútku v obci Hostie

Objekt: Obnova domu smútku v obci Hostie

Časť: Stavebná

Objednávateľ: Obec Hostie

Zhotoviteľ: STAVKROV, s.r.o.

Miesto: Hostie

Spracoval: Ing. Červený

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	7,300	1,93	14,07
2	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	23,100	3,12	72,03
3	611460152.S	Príprava vnútorného podkladu stropov vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	23,100	7,32	169,00
4	611460240.S	Vnútoraná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 8 mm	m2	23,100	9,66	223,08
5	611460385.S	Vnútoraná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	23,100	11,19	258,44
6	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	85,000	2,07	176,12
7	612460152.S	Príprava vnútorného podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	85,000	5,71	485,10
8	612460241.S	Vnútoraná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	85,000	9,37	796,11
9	612460361.S1	Vnútoraná omietka stien vápennocementová - hrubozrná, hr. 5 mm	m2	85,000	6,68	567,55
12	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	21,500	12,13	260,71
13	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	2,000	74,88	149,76
14	553310005100.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x60 mm L	ks	2,000	26,54	53,08

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	23,100	5,02	116,01
18	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	70,000	0,66	46,34
19	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	70,000	0,92	64,19
20	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	70,000	0,38	26,67

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	23,100	1,70	39,25
22	943955191.S	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	23,100	1,67	38,58
23	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	23,100	1,22	28,09
24	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,500	102,66	51,33
25	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	87,300	4,33	378,10
29	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	23,100	4,19	96,84
30	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	63,900	3,30	211,06
32	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,750	11,47	100,37
33	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,750	15,61	136,58
34	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	61,250	0,51	31,18
35	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,750	11,58	101,30
36	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,750	40,00	350,00
99 Presun hmôt HSV						
40	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,390	39,93	574,62
PSV Práce a dodávky PSV						
766 Konštrukcie stolárske						
59	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	36,90	73,80
60	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	20,09	40,19
61	611610000VD1	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	ks	2,000	86,69	173,38
63	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	166,000	0,55	91,30
767 Konštrukcie doplnkové kovové						
167	767221120.S	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	m	7,00	4,91	34,35
168	553520001600.S	Zábradlie	m	7,00	150,00	1 050,00
66	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	65,450	0,90	58,91
771 Podlahy z dlaždíc						
						0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
67	771415008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	m	19,600	3,30	64,68
68	597640005800.S	Sokel keramický, lxxvhr 598x95x10 mm	ks	33,000	10,69	352,61
69	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	21,500	24,00	516,00
70	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	21,500	24,21	520,41
71	771576136.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm	m2	65,000	25,00	1 625,00
72	597740003300.S1	598x598	m2	65,000	37,56	2 441,47
73	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	55,202	3,55	195,97
781 Obklady						0,00
76	781445210.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm	m2	16,000	28,00	448,00
77	597640000801.S1	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x300	m2	16,000	25,42	406,74
78	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	12,160	2,00	24,32
784 Maľby						0,00
82	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	5,000	0,46	2,29
83	784412301.S	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m	m2	88,100	0,80	70,48
84	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	7,300	0,90	6,58
85	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	88,100	3,00	264,30

Celkom

14 076,34